

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII**

- a) **indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general;**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA - RON -	Valoare (cu TVA)
1	2	3	4	5
	TOTAL GENERAL	3.637.054,34	684.692,66	4.321.747,00
	din care: C + M	2.784.062,91	528.971,95	3.313.034,86

- b) **indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;**

Indicatorii minimali, de performanta si elementele fizice sunt urmatoarele:

- Suprafata carosabila = 3 150mp
- Suprafata parcarei autoturisme (99 locuri + 6 locuri pentru persoane cu dizabilitati locomotorii) = 1 650mp
- Suprafata trotuare = 1 880mp
- Zone verzi (Zona 100) = 1 910mp

Rețea de canalizare pluvială nouă:

- Lungime Canalizare pluvială tub PVC – KG Dn 400 SN8 = 172 m
- Lungime Canalizare pluvială tub PVC – KG Dn 500 SN8 = 92 m
- Lungime Canalizare pluvială tub PVC – KG Dn 315 SN8 = 340 m
- Lungime Canalizare pluvială tub PVC-SN8 Dn 160 = 70m
- Guri de scurgere cu sifon și depozit clasa D400 = 18buc

- Camine din PVC Dn 800 clasa D400 = 22buc
- Separator de namoluri si hidrocarburi $q=7l/s = 1buc$

Retea de iluminat:

- Stalpi de iluminat metalici H=6m (Zona 100) = 24buc
- Stalpi de iluminat metalici H=4m (Zona 100) = 4buc

Arhitectura/mobilare urbana

- Suprafata totala (loc de joaca Zona 1+loc de joaca Zona 2) = 650 mp
- Banci din lemn cu spatar (mobilier stradal) = 66 buc
- Cosuri pentru gunoi (mobilier stradal) = 29 buc

c) **indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;**

Scenariul/optiunea 1

- Indicatorii financiari:

Costul estimat al lucrărilor de constructii-montaj este de 2,784 062.91 lei fara TVA

Costuri de intretinere totale: 10 150 lei/an.

- Indicatorii socioeconomici:

Ca urmare a realizării obiectivului, s-ar genera un plus de siguranță și confort pentru zona în cauza.

d) **durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni.**

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni, din care durata efectiva a lucrărilor de execuție este de 6 luni din.

e) **alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia** – nu este cazul.

1. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIEI

Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau

în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier
Florea VOICILA