

Lista bunurilor de retur ce apartin domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, judet Teleorman, care sunt puse la dispozitia operatorului SC APA SERV S.A. pentru furnizarea serviciilor prevăzute în Contractul de Delegare nr. 061/07.12.2007, realizate prin contractul de lucrări :**CL1-„Extindere și reabilitare aducțiuni pentru aglomerarea Alexandria“.**

Nr. crt.	Denumirea bunurilor inventariate	Nr. de inventar	Valoarea de inventar lei	Regim juridic
1.	Conducta apa potabila Dn 500 mm PEHD, PN6, adancimea medie 1,50 m, inclusiv montaj si punere in functiune ,18.196 ml	104982	15.930.519,04 lei	domeniu public
2.	2. Conducta apa potabila Dn 500mm, PEHD PN6, adancime medie de ingropare 1,50 m inclusiv montaj si punere in functiune 1.386 ml	104983	1.123.450 lei	domeniu public
3.	Camin de sectionare CS-1- camera din beton armat cu dimensiunile B=3,40m;L=4,20m; H=2,70m, (cuprinde: vana fluture Dn=500, PN=10-2buc, vane sertar Dn 500, PN10= 3buc; compensator DN500=5buc) - 3 buc	104984	506.906,73 lei	domeniu public
4.	Camin de golire CG – 1, camera din beton armat cu dimensiunile B=3,4 m, L=2,6 m, H=2,70 m(cuprinde: vane sertar Dn 100 mm = 2 buc) - 6 buc	104985	391.346,94 lei	domeniu public
5.	Camin de dezaerisire CV-6, camera din beton armat cu dimensiunile B=2,80 m; L=2,25 m; H=2,70m(cuprinde: ventile de dezaerisire dublu corp Dn 100mm PN10 – 2 buc, vane tip sertar Dn 100mm, PN10 – 2buc)- 5 buc	104986	309.931,60 lei	domeniu public

6.	Camin de sectionare CS4 camera din beton armat -1 buc	104987	62.512,94 lei	domeniu public
7.	Subtraversarea DJ504 prin foraj orizontal cu conducta de aductiune Dn 500 mm; L=15m - 2 buc	104988	68.848,42 lei	domeniu public
8.	Camin de vane CVa-1, camera din beton armat cu dimensiunile B=4,10m; L=3,90m; H=2,70m(cuprinde vane fluture Dn 500 mm, PN10=2buc, Dn 200, PN 10=1buc, compensator Dn200 – 1buc, compensator Dn 200 mm-2 buc) -1 buc	104989	112.467,58 lei	domeniu public
9.	Camin de vana CVa-2, camera din beton armat cu dimensiunile B=3,30m; H=2,70m; L=3,10m(cuprinde: vana fluture tip Wafer, Dn 500 = 2buc, compensator mecanic Dn 500mm = 2 buc; vana fluture Dn 200=3 buc, compensator mecanic = 2 buc) - 1buc	104990	108.728,16 lei	domeniu public
10.	Subtraversare rau Vedea prin foraj orizontal cu conducta de aductiune, Dn=500mm,conducta de protectie Dn 710 PEHD; L=127m- 2 buc	104991	627.489,80 lei	domeniu public
11.	Subtraversarea cai rutiere de acces ISU si Laceni UA 24 ml	104992	55.078,80 lei	domeniu public
12.	Mal stang cheson interceptie/inspectie CI 1,2 + Camin cheson C1 - 1 buc	104993	1.293.409,62 lei	domeniu public
13.	Cheson pentru camin subtraversare Raul Vedea C-2, avand dimensiunea B=4,9m, L=3,9m, H=4,9 m + armaturi - 1 buc	104994	232.876,90 lei	domeniu public
14.	Conducta apa potabila De 500 mm, PEHD, PN6,adancime medie de ingropare H=1,50m, inclusiv monta si punere in functiune 815,50 ml	104995	428.341,38 lei	domeniu public
15.	Masiv de ancoraj MA – 3,55° pentru conducta PEHD, PN6 D=500 mm, - 1 buc	104996	12.170,93 lei	domeniu public
16.	Masiv de ancoraj MA – 4,90° pentru conducta PEHD, PN6, Dn 500 mm - 1 buc	104997	16.024,85 lei	domeniu public
17.	Conducta apa potabila adancime medie de ingropare H=1,5 m, inclusiv montaj De=200 mm, PEHD, PN6 si punerea in functiune 1.188,0 ml	104998	302.773,68 lei	domeniu public

18.	Bransamente apa potabila PEID, De 25 mm, PE 80, SDR 17,6 lungime medie L=10m, inclusiv contor robinet de concesie cu cutie, montaj si punerea in functiune 6 buc	104999	19.207,20 lei	domeniu public
19.	Bransamente apa potabila PEID, De 110 mm, PE 80, SDR 17,6 lungime medie L=10 m, inclusiv contor, robinet de concesie cu cutie, montaj si punere in functiune - 1 buc	105000	4.654,06 lei	domeniu public
20.	Camin de vana CVi – 1 camera din beton armat cu dimensiunile B=2,1 m, L=2,0 m, H=2,70 m, include: cos de acces, capac si rama din fota, piese de treceri, lucrari de punere in functiune- 1 buc	105001	33.112,07 lei	domeniu public
21.	Hidranti subterani Dn = 80mm in reseaua de distributie, inclusiv lucrari de montaj. - 12 buc	105002	67.288,68 lei	domeniu public
22.	. Masiv de ancoraj MA-1, 90° pentru conducta PEHD, PN6, Dn 200 mm - 1 buc	105003	4.351,20 lei	domeniu public
23.	Masiv de ancoraj MA-2, 60° pentru conducta PEHD, PN6, Dn 200 mm - 1 buc	105004	2.921,52 lei	domeniu public
24.	Camin de vane CVi-2, camera din beton armat cu dimensiunile B=2,70m, H=2,70 m include: cos de acces, capac, si rama de fota, piese de trecere, lucrari de punere in functiune. - 1 buc	105005	64.978,21 lei	domeniu public
25.	Organizare de santier + Alte cheltuieli (taxe, avize)	105006	1.407.995,96	domeniu public
26.	Total general		23.187.386,27 lei	

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,**

Ionela Cornelia ENE