

Indicatorii tehnico – economici la obiectivul de investitii „ Reabilitare trotuare si intrari in curti strada Fratii Golesti in Municipiul Alexandria”.

Indicatori tehnico – economici

- **Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA) = 789,28 mii lei; reprezentand 177,10 mii euro :**
din care:
- **Constructii montaj (C+M) (inclusiv TVA) = 686,50 mii lei; reprezentand = 154,04 mii euro;**

Valori exprimate in lei/euro la cursul lei/euro de 1 euro = **4,4567 lei din septembrie 2013;**

Capacitati fizice (in unitati fizice si valorice):

- **Lungime totala pe care se vor realiza trotuarele = 1308 ml;**
- **Latime trotuare = 1,50 ml;**

Trotuarele vor fi incadrate cu borduri prefabricate de 10 cm x 15 cm, pe fundatie din beton C8/C10, fundatia respectiva fiind amplasata pe o fundatie din balast in conformitate cu prevederile din „Normativul privind alcatuirea structurilor rutiere rigide si suple pentru strazi” indicativ NP – 116:

- pentru trotuare s-a prevazut urmatoarea structura:
 - 3,5 cm strat de uzura BA8, conform SR 174-1;
 - 10 cm beton de ciment clasa redusa (C8/10);
 - 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR 6400/84;
- pentru intrarile in curti s-a prevazut urmatoarea structura;
 - 4 cm strat de uzura BA8, conform SR 174 - 1;
 - 16 cm strat de baza din beton de ciment BCR 3,5 executat intr-un singur strat, conform SR 183-1;
 - 10 cm strat de fundatie din balast, conform SR 6400/84;
- **Durata de realizare a investitiei:6 (sase) luni.**

**PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,
Gina Georgeta CUREA**